

Kasteel van Bokrijk - Genk

Opdracht

Renovatie van het Kasteel van Bokrijk

Locatie

Bokrijklaan 1, 3600 Genk

Opdrachtgevend bestuur

Domein Bokrijk vzw

Datum van het ontwerp

2012-2013

Datum van de realisatie

2013-2015

Omvang van de werken

fase 1 € 1.556.977,69 btw

fase 2 € 68.400,19 btw

Het kasteel van Bokrijk is een kasteel in neorenaissancestijl, daterend van 1898. Door recentere ingrepen aan het interieur waren de oorspronkelijke zicht- en circulatieassen op het gelijkvloers verstoord en voornamelijk in de zuidelijke salons werden de oorspronkelijke interieurelementen verborgen

achter valse plafonds en voorzetwanden.

In een eerste fase van de verbouwingswerken zijn deze ingrepen gecorrigeerd om de oorspronkelijke assenwerking te herwerken en zijn de interieurelementen van de ruimtes op het gelijkvloers hersteld.

Daarnaast is in deze fase ook de volledige dakbedekking van het kasteel en van het hoger gelegen dak van het naastliggende koetshuis vernieuwd en de onderliggende dakstructuur hersteld. De zoldervloer werd hierbij geïsoleerd. Tot slot zijn in deze fase ook de technieken - elektriciteit, verwarming, ventilatie - aangepast aan de hedendaagse comforteisen.

In de tweede fase is de erker van de westgevel van het kasteel vervangen. De nieuwe erker verwijst qua volume, ritmering en materiaalgebruik naar de teruggevonden beelden van de oorspronkelijke erker en vormt zo visueel weer één geheel met het kasteel.





